

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

De volgende leveringsomvang(en) zijn niet voorzien en dienen door opdrachtgever verzorgd te worden, indien van toepassing:

- Loze leidingen, kabeldoorvoer en elektrische verbindingkabels tussen console, hefunit, besturing en eventuele overige accessoires tot in schacht en/ of parkeervoorziening (e.e.a. in overleg met elektriciens).
- Door Autopark worden geen inmetingen gedaan, de verantwoordelijkheid voor het fabriceren van een put volgens tekening ligt bij de opdrachtgever.
- Hijs- en hulpwerktuigen voor montage van delen (autokraan/ hefruck) inclusief het daarbij benodigd personeel.
- Voorzieningen voor montage hijsogen of -balk aan plafond. Tevens voldoende sterke bouwkundige put en schachtwanden t.b.v. montage cilinders.
- Werkende stroom voorziening VOOR aanvang 1^e werkzaamheden op locatie. Afzekering van elektrische voeding is voor verantwoording van installateur. Het opgegeven aansluitvermogen is gebaseerd op afzekering in de elektrakast. 400V voeding voor Autohefunit en tevens voor de 2 overheaddeuren. 230V WCD voeding voor camera boven in schacht.
- Werkende telefoon/ data aansluiting (1xISDN-2 & 1 x ADSL) naast besturingskast + quadrovox t.b.v. modemservice autohefunit/ parkeersysteem VÓÓR aanvang 1^e montagewerkzaamheden op locatie.
- Bouwkundige werkzaamheden of hulpmaterialen. Te denken valt hierbij aan hak- en breekwerk, isolatie- of afkitwerkzaamheden alsmede steigermateriaal.
- Eventuele afzettingen en/ of voorzieningen van veiligheidstechnische aard m.b.t. de schacht inloop- en valgevaar.
- Vloerdoorgang alsmede schacht op basis van nader overeen te komen specificaties.
- Vrije en begaanbare toegangsweg op bouwplaats voor vrachtwagen met oplegger (tot een lengte van 25m.). Hiervoor dient een vrije doorrijhoogte van 2.10m en een minimale doorrijdbreedte van 2.65m. rechtstreeks tot en bij de montageplek in acht genomen te worden. Tevens dient de bouwplaats met hefruck te berijden te zijn (wieldruk 1500 kg); indien noodzakelijk met rijplaten uitvoeren.
- Ventilatievoorziening conform voorschriften.
- Eventuele brandweervoorzieningen volgens voorschriften van betreffende gemeente.
- Verlichting in kelder, machinekamer, schacht of begane grond.
- CAR verzekering op het werk.
- Schoon opgeleverde en afsluitbare werklocatie voor aanvang werkzaamheden op locatie.
- Gebruik maken van sanitaire ruimte installatie personeel.
- Droge vloer met vloervlakheid volgens DIN-specificatie 18202/3, vrij van bouwmaterialen en afgewerkt waardoor ongehinderde montage kan plaatsvinden. Putvoorziening en schachtwanden dienen de krachten van de cilinders/geleidingen te kunnen dragen.
- Testgewichten voor proeflastkeuring (bij keuring)